

# Anwohnerinfo

Modernisierung Bahnhof Gümmenen

27. Juni 2017

## Bahnunterbruch und Nacharbeiten im Juli

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Im Mitteilungsblatt der Gemeinde Ferenbalm vom Mai informierten wir, dass bis im Herbst 2017 umfangreiche Bauarbeiten erfolgen, welche drei Unterbrüche des Bahnbetriebs erfordern. Der Einbau der neuen Weiche auf Seite Saaneviadukt erfolgte bereits am 20./21. Mai.

Ab dem 8. Juli werden in einer 10-tägigen Totalsperre die neuen Gleise gebaut sowie das neue Stellwerk in Betrieb genommen. Zu Beginn und am Ende der Totalsperre arbeiten wir im 24-Stundenbetrieb. Dazwischen erfolgen die Arbeiten im 2-Schichtbetrieb von 6.00 bis 22.00 Uhr. Eine dritte Schicht wird nur dann angeordnet, falls wir z.B. aufgrund schlechter Witterung in Rückstand geraten.

### 10-tägiger Bahnunterbruch vom 8. bis 18. Juli

Von Samstag, 8. Juli ab 1.00 Uhr morgens bis Dienstag, 18. Juli um 5.20 Uhr ist der Bahnverkehr zwischen Bern Brünnen Westside und Kerzers unterbrochen. Zwischen Bern Brünnen Westside und Kerzers verkehren Bahnersatzbusse nach Spezialfahrplan. Die BLS bittet die Reisenden bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen. Der Online-Fahrplan auf [www.bls.ch](http://www.bls.ch) oder [www.sbb.ch](http://www.sbb.ch) ist angepasst. Vor Ort beachten Sie bitte die Anschriften.

### Übersicht zu den Arbeiten und Beeinträchtigungen

#### 1. Phase: Sa. 8. bis Mo. 10. Juli (24-Stundenbetrieb)

Von Samstag, 8. Juli ab 1.00 Uhr bis Montag, 10. Juli um 7.00 Uhr finden folgende Arbeiten statt:

- Rückbau bestehende Gleisanlage
- Aushubarbeiten und Abtragung eines Teils des Felsen

Der Felsabbau erfolgt zur Reduktion der Emissionen durch spezielle Fräsen. Trotzdem werden die Arbeiten lärmintensiv sein und in der nahen Umgebung spürbare Erschütterungen auslösen.

### Haben Sie Fragen?

Der BLS Kundendienst ist täglich zwischen 7.00 und 19.00 Uhr für Sie da. Sie erreichen uns unter:  
+41 (0)58 327 31 32  
oder über unser Kontaktformular auf [bls.ch/kundendienst](http://bls.ch/kundendienst)



Visualisierung neuer Zugang mit Lift

# Anwohnerinfo

## Modernisierung Bahnhof Gümmenen

### 2. Phase: Mo. 10. bis Do. 13. Juli (2-Schichtbetrieb)

Von Montag, 10. Juli ab 6.00 Uhr bis Donnerstag, 14. Juli um 22.00 Uhr finden folgende Tiefbauarbeiten statt:

- Bau von Leitungen zur Entwässerung der Gleise
- Einbau Unterbau (Kiesfundation und Belag)
- Perron- und Kabelanlagenbau
- Einbringen des Schotters für den Gleisbau

### 3. Phase: Fr. 14. bis Di. 18. Juli (24-Stundenbetrieb)

Von Freitag, 14. Juli ab 6.00 Uhr bis Dienstag, 18. Juli um 5.00 Uhr finden die Gleisbauarbeiten und die Arbeiten für die Inbetriebnahme des neuen Stellwerks sowie den bahntechnischen Anlagen statt.

Dabei kommen grosse Maschinen zum Einsatz dank denen die Arbeiten in kurzer Zeit und hoher Qualität ausgeführt werden können. Die Arbeiten werden jedoch lärmintensiv.

### 4. Phase: Arbeiten nach dem Bahnunterbruch

Nach dem Bahnunterbruch finden ab Dienstag 18. Juli bis Freitag 21. Juli Nacharbeiten statt. Dazu gehören auch Schweissarbeiten an den Gleisen, welche aus betrieblichen und sicherheitstechnischen Gründen in der Nacht erfolgen müssen. Diese Arbeiten sind aber nicht lärmintensiv.

Nacharbeiten Di/Mi – Do/Fr, jeweils von 1.00 bis 5.00 Uhr.

Die BLS organisiert die Arbeiten so, dass Emissionen und Beeinträchtigungen für Anwohner und Reisende auf ein Minimum reduziert werden.

Wir danken der betroffenen Bevölkerung für das Verständnis und freuen uns, 2018 einen modernen und kundenfreundlichen Bahnhof Gümmenen zur Verfügung stellen zu können.

Freundliche Grüsse  
BLS Netz AG

